

Số: 1402/ĐHQT-ĐTPT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Về việc đề nghị khảo sát, báo giá  
dịch vụ di dời hàng rào tạm  
khu đất HT6.1

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ chấp thuận chủ trương di dời hàng rào tạm khu đất HT6.1 ngày 09 tháng 12 năm 2024.

Trường Đại học Quốc tế đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu dịch vụ phi tư vấn với thông tin cụ thể như sau:

- Dự toán mua sắm: Di dời hàng rào tạm khu đất HT6.1 (dịch vụ phi tư vấn).
- Nguồn vốn: Sửa chữa nhà cửa.
- Khối lượng: Bảng phụ lục đính kèm.
- Địa điểm xây dựng: Trường Đại học Quốc tế, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng.
- Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:  
Thư chào giá hoặc bảng báo giá có ký tên, đóng dấu đại diện pháp nhân và hồ sơ năng lực Quý Công ty.
- Hiệu lực của báo giá: 40 ngày kể từ ngày phát hành.
- Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Trước 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2024.

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Đầu tư và Phát triển - A1.613 Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.



Trường Đại học Quốc tế rất mong sự tham gia của Quý Công ty có năng lực phù hợp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTPT (Đ).

**TL. HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG  
PHÒNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**



*Phạm Thị Hương Mai*  
**Phạm Thị Hương Mai**



**Phụ lục**

(Kèm theo Công văn số ~~1402~~ <sup>1402\*</sup> /ĐHQT-ĐTPT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của  
Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế)

**BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ**

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Tháo dỡ hàng rào lưới B40 cũ dài 93 mét, cao 1,8 mét (bao gồm cả khung thép hộp)	m <sup>2</sup>	167,400
2	Tháo dỡ hàng rào tôn cũ dài 31 mét, cao 1,8 mét (bao gồm cả khung thép hộp)	m <sup>2</sup>	55,800
3	Phá dỡ móng trụ bê tông của hàng rào cũ sau khi di dời	cầu kiến	50,000
4	San gạt tạo mặt bằng xây dựng hàng rào mới	m <sup>3</sup>	13,950
5	Đóng trước thanh thép V50x50x3mm dài 57cm ngàm vào đất 30cm để định vị thi công trụ (47 móng trụ)	100m	0,268
6	Cung cấp thép V50x50x3mm dài 57cm (47 móng trụ)	tấn	0,065
7	Đóng trước thanh thép V30x30x3mm dài 50cm định vị thi công móng trụ (24 móng trụ chống lật)	100m	0,120
8	Cung cấp thép V30x30x3mm định vị móng trụ chống lật dài 50cm (24 móng trụ chống lật)	tấn	0,016
9	Đào móng (47 móng trụ và 24 móng trụ chống lật theo kết cấu cũ trước khi di dời)	m <sup>3</sup>	2,832
10	Đổ bê tông móng trụ (47 móng trụ và 24 móng trụ chống lật theo kết cấu cũ trước khi di dời)	m <sup>3</sup>	0,708
11	Ván khuôn móng (47 móng trụ và 24 móng chống lật theo kết cấu cũ trước khi di dời)	100m <sup>2</sup>	0,142
12	Đắp đất nền móng công trình	m <sup>3</sup>	2,124
13	Di dời, lắp đặt lại 65 mét hàng rào lưới thép B40 cũ theo vị trí mới (bao gồm cả khung thép hộp)	m <sup>2</sup>	117,000
14	Di dời, lắp đặt lại 28 mét hàng rào tôn cũ theo vị trí mới (bao gồm cả khung thép hộp)	m <sup>2</sup>	50,400
15	Bốc xếp, vận chuyển hàng rào lưới B40 cũ dài 28 mét, cao 1,8 mét (bao gồm cả khung thép hộp) đến bãi tập kết	gói	1,000

Yess